

見積書・実行予算書作成システムMtWinPro

## 出力サンプル

株式会社 イチホコンピュータ

〒187-0004 東京都小平市天神町 1-300-5

<http://www.ichiho.co.jp/>

# 印刷帳票体系

## データ印刷

見積書に関する管理情報などの印刷が可能です。

- 見積書一覧表(見積書の一覧を印刷)
  
- 材料調書(見積書内の材料を集計印刷)
  
- 詳細報告書(実行予算、基準見積、提出見積の内容を比較形式で印刷)
  
- 4要素別実行予算書 総括書(4要素別実行予算の工種合計を集計印刷)
  
- 4要素別実行予算書 内訳書(4要素別実行予算の内訳を印刷)
  
- 4要素別実行予算書 リスト(4要素別実行予算の内容をリスト形式で印刷)
  
- 業者集計表 総括表(見積書内の業者毎の合計を集計印刷)
  
- 業者集計表 明細表(見積書内の業者毎の明細を集計印刷)

## 見積書の印刷

- A4縦見積書
  
- A4横見積書
  
- B5横見積書
  
- B5横注文書
  
- A4横請求書
  
- 実行予算書
  
- 代価表

# 見積書一覧表

見積書一覧表は複数の見積書の内容を一覧できる形式で印刷する帳票です。

見積書一覧表

工事名称	工事場所	顧客名称	見積書No	見積分類	担当者	提出日	実行予算金額	提出見積金額	予定利益金額	利益率
山田邸新築工事	東京都小平市天神町1-300-5	山田 太郎	998001		営業 一部	11/ 2/ 5	51,180,435	58,200,000	7,019,565	12.1
マイストア東大和店改修工事	東京都東大和市元町1-25-15	多摩総合建設株式会社	990911		営業 一部	11/ 6/17	28,490,681	35,334,550	6,843,869	19.4
(仮称) 栄自動車ビル新築工事	八王子市南台2-25-9	(株) 栄自動車	990905			11/ 6/12	105,247,441	124,045,660	18,798,219	15.2
マイストア東大和店新築工事(追加工事)	東京都東大和市元町1-25-15	多摩総合建設株式会社	990825	決定	営業 一部	11/ 6/25	5,586,000	6,982,500	1,396,500	20.0
武蔵野サンコート滝山鉄骨階段塗装工事	東京都東村山市滝山3-36-11	武蔵野サンコート滝山管理組合	990731			11/ 6/ 1	1,400,000	1,750,000	350,000	20.0
武蔵野サンコート化粧タイル取替工事	東京都東村山市滝山3-36-11	武蔵野サンコート滝山管理組合	990726			11/ 6/ 1	841,080	933,600	92,520	9.9
マイストア東大和店新築工事(追加工事)	東京都東大和市元町1-25-15	多摩総合建設株式会社	990625		営業 一部	11/ 5/30	5,549,635	6,617,620	1,067,985	16.1
マイストア東大和店新築工事(追加工事)1	東京都東大和市元町1-25-15	多摩総合建設株式会社	990625		営業 一部	11/ 5/26	5,910,779	7,177,160	1,266,381	17.6
(仮称) 仲町ワンルームマンション新築工事	東京都田無市仲町1-30-1	石田不動産株式会社	990618			11/ 5/21	126,492,204	153,678,180	27,185,976	17.7
堀田邸 外構工事	東京都府中市桜ヶ丘3-4-11	株式会社東京住設	990531			11/ 5/ 1	455,760	569,700	113,940	20.0
マイストア東大和店新築工事2	東京都東大和市元町1-25-15	多摩総合建設株式会社	9905271Y	予算編成	営業 一部	11/ 5/23	41,515,080	64,082,800	22,567,720	35.2
マイストア東大和店新築工事2	東京都東大和市元町1-25-15	多摩総合建設株式会社	9905271	決定	営業 一部	11/ 5/23	41,515,080	64,082,800	22,567,720	35.2
小平南中コンピューター教室設置工事	東京都小平市南町7-15-7	小平市	990521			11/ 3/ 1	9,962,090	12,440,250	2,478,160	19.9
マイストア東大和店新築工事	東京都東大和市元町1-25-15	多摩総合建設株式会社	990516		営業 一部	11/ 4/25	21,160,000	26,450,000	5,290,000	20.0
マイストア東大和店看板基礎工事	東京都東大和市元町1-25-15	多摩総合建設株式会社	990509		営業 一部	11/ 4/11	514,886	624,000	109,114	17.5

## 【印刷項目の内容】

- 工事名称: 工事情報の設定で入力されたデータ
- 工事場所: 工事情報の設定で入力されたデータ
- 顧客名称: 工事情報の設定で入力されたデータ
- 見積書No.: 工事情報の設定で入力されたデータ
- 見積分類: 工事情報の設定で入力されたデータ
- 担当者: 工事情報の設定で入力されたデータ
- 提出日: 工事情報の設定で入力されたデータ
- 実行予算金額: 実行予算入力画面の金額
- 提出見積金額: 提出見積入力画面の金額
- 予定利益金額: 提出見積合計-実行予算合計
- 利益率: 予定利益金額÷提出見積合計

# 材料調書

部材コードをもとに見積書内の材料の集計印刷が行えますので、材料の把握・注文が簡単に行えます。材料のみならず労務等も集計が可能です。

## 材料調書

件名:山田邸新築工事

10年 8月20日作成 Page 1

コード	名称	規格・仕様	発注先	数量合計	単位	電気設備 幹線設備	電気設備 電灯コンセ	電気設備 弱電設備	給排水衛 給水設備	給排水衛 給湯設備	給排水衛 排水通気	給排水衛 衛生器具	空調設備 冷暖房設
07101-0010	I V 6 0 0 Vビニル絶縁電線-1V電線	単線											
010	I V電線 単線	1. 0 mm		150	m	40	33	77					
012	I V電線 単線	1. 2 mm		97	m	25	28	44					
T1130-0100	電線管 合成樹脂管 (塩化ビニル管・VE)	露出配管											
016	露出配管	呼称 1 6 mm		615	m	35	580						
022	露出配管	呼称 2 2 mm		515	m	40	475						
T1452-0240	ボックス類 合成樹脂 スイッチボックス角形	埋込形 4 個用											
016	埋込形 4 個用	埋込形 4 個用 1 6 mm		5	個		3	2					
W1110-1110	共通工事 配管工事-水道用ポリエチレン粉体	ライニング鋼管 (PA)											
110	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 (P	屋内一般配管 ねじ接合 呼径1 5 0 A		48	m				12	30	2	4	
X1200-1010	空調設備工事 空気調和機設備工事-空気	熱源パッケージ (圧縮機屋内型)											
030	空気熱源パッケージ (圧縮機屋内型)	圧縮機 7. 5 kW J I S 2 5. 0 kW		1	台								1
X1200-1040	空調設備工事 空気調和機設備工事-パッ	ケージ形空気調和機 (水冷式)											
010	パッケージ形空気調和機 (水冷式)	水冷式 2 2 4 0 k c a l / h		4	台								4
Y1150-1010	給排水衛生設備工事 給水設備工事-タンク類												
270	タンク類	F R P 製一体形タンク 容量 2 0 m 3		1	基				1				
Y1250-1010	給排水衛生設備工事 給湯設備工事-ガス湯沸	器類											
460	ガス湯沸器類	瞬間湯沸器 能力 1 6 号		1	台					1			
Y1250-1030	給排水衛生設備工事 給湯設備工事-風呂釜・	浴槽等											
010	風呂釜・浴槽等	バランス形風呂釜・上り湯シャワー付		1	台					1			

### 【印刷項目の内容】

**件名:** 工事情報の設定で入力されたデータ  
**コード:** 摘要/部材入力画面で入力されたデータ  
**名称/規格・仕様:** 見積書入力画面で入力されたデータ  
**発注先:** 実行/業者入力画面で入力されたデータ  
**数量合計:** 見積書入力画面で入力された数量合計  
**単位:** 見積書入力画面で入力された単位

# 詳細報告書

詳細報告書はその物件の最終的な状況(実行・基準・提出)を一覧できる形式で印刷します。

## 見積詳細報告書

工事名:山田邸新築工事	PAGE 1					
名称仕様	実行予算金額	基準見積金額	調整率	提出見積金額	利益金額	利益率
<b>建築工事</b>	<b>37,151,205</b>	<b>46,443,700</b>	<b>0.9</b>	<b>42,275,252</b>	<b>5,124,047</b>	<b>13.8</b>
共通仮設工事	1,910,000	2,387,500	0.9	2,174,000	264,000	13.8
直接仮設工事	1,120,280	1,400,350	0.9	1,276,150	155,870	13.9
土 工事	981,040	1,226,300	0.9	1,116,460	135,420	13.8
コンクリート工事	1,244,960	1,556,200	0.9	1,422,800	177,840	14.3
型枠工事	338,400	423,000	0.9	387,000	48,600	14.4
鉄筋工事	401,740	504,025	0.9	456,935	55,195	13.7
鉄骨工事	3,633,157	4,544,290	0.9	4,147,888	514,731	14.2
外壁工事	1,299,920	1,624,900	0.9	1,469,600	169,680	13.1
ガラス/ロウ工事	2,183,200	2,729,000	0.9	2,484,000	300,800	13.8
防水工事	301,000	376,250	0.9	342,000	41,000	13.6
金属工事	3,079,920	3,849,900	0.9	3,496,900	416,980	13.5
屋根工事	946,960	1,183,700	0.9	1,064,800	117,840	12.4
鋼製建具工事	6,068,728	7,585,910	0.9	6,904,650	835,922	13.8
木製建具工事	348,640	435,800	0.9	396,400	47,760	13.7
硝子工事	2,193,572	2,741,965	0.9	2,482,639	289,067	13.2
木 工事	1,920,000	2,400,000	0.9	2,185,000	265,000	13.8
石・タイル工事	2,251,600	2,814,500	0.9	2,562,300	310,700	13.8
左官工事	316,784	395,980	0.9	360,300	43,516	13.7
吹付工事	203,520	254,400	0.9	238,500	34,980	17.2
塗装工事	407,864	509,830	0.9	460,390	52,526	12.9
内装工事	2,769,840	3,462,300	0.9	3,173,640	403,800	14.6
雑 工事	3,230,080	4,037,600	0.9	3,672,900	442,820	13.7
<b>電気設備工事</b>	<b>3,258,363</b>	<b>4,069,844</b>	<b>0.9</b>	<b>3,706,660</b>	<b>448,297</b>	<b>13.8</b>
幹線設備工事	675,141	843,936	0.9	768,005	92,864	13.8
電灯コンセント設備工事	1,920,769	2,397,082	0.9	2,184,116	263,347	13.7
弱電設備工事	662,453	828,826	0.9	754,539	92,086	13.9
<b>給排水衛生設備工事</b>	<b>2,906,760</b>	<b>3,692,160</b>	<b>0.9</b>	<b>3,359,550</b>	<b>452,790</b>	<b>15.6</b>

### 【印刷項目の内容】

- 工事名: 工事情報の設定で入力されたデータ
- 名称仕様: 入力画面で入力されたデータ
- 実行予算金額: 実行予算入力画面の金額
- 基準見積金額: 基準見積入力画面の金額
- 調整率: 提出見積入力画面の調整率データ
- 利益金額: 提出見積合計-実行予算合計
- 利益率: 予定利益金額÷提出見積合計

## 4要素別実行予算 総括書

4要素別実行予算書を印刷します。材料・労務・外注・経費別に集計された予算書が印刷されます。実行予算総括表は大・中項目ごとの予算書を印刷します。帳票の左側には工事の項目が、右側には経費の項目が印刷されます。最上位階層の一番最後のデータ行を自動的に経費項目として、右側に印刷します。

### 4要素別実行予算総括書

11年 8月12日作成 Page 1

工事名 山田邸新築工事 予算(直工費) 45,112,428  
 発注者 山田 太郎 予算(経費) 176,000  
 工期 11年 4月 1日 ~ 11年 7月31日 予算合計 45,288,428

項目名称	直接工事費内訳			経費	合計	項目名称	経費内訳		金額	摘要
	材料費	労務費	外注費				諸経費			
建築工事	16,492,237	8,533,906	9,708,120	2,599,481	37,333,744	諸経費		4,652,767		
共通仮設工事	252,500	185,000	400,000	1,072,500	1,910,000					
直接仮設工事	162,040	644,480	0	313,760	1,120,280					
土 工事	40,920	173,608	737,512	40,000	992,040					
コンクリート工事	676,120	88,000	492,000	12,400	1,268,520					
型枠工事	325,080	0	0	14,400	339,480					
鉄筋工事	202,470	186,560	0	27,136	416,166					
鉄骨工事	2,034,848	695,908	842,560	64,000	3,637,316					
外壁工事	329,036	687,228	0	289,920	1,306,184					
ガラス・ロッキン工事	1,642,200	491,000	0	50,000	2,183,200					
防水工事	0	0	301,280	0	301,280					
金属工事	1,465,974	1,391,385	0	233,225	3,090,584					
屋根工事	0	0	949,264	0	949,264					
鋼製建具工事	3,929,120	1,815,920	0	323,688	6,068,728					
木製建具工事	251,440	97,200	0	0	348,640					
硝子工事	1,713,809	394,217	0	158,452	2,266,478					
木 工事	960,000	960,000	0	0	1,920,000					
石・タイル工事	0	0	2,279,320	0	2,279,320					
左官工事	0	0	323,840	0	323,840					
吹付工事	0	0	203,520	0	203,520					
塗装工事	0	0	408,984	0	408,984					
内装工事	0	0	2,769,840	0	2,769,840					
雑 工事	2,506,680	723,400	0	0	3,230,080					
電気設備工事	0	0	2,424,180	0	2,424,180					
幹線設備工事	0	0	641,232	0	641,232					

#### 【印刷項目の内容】

工事名: 工事情報の設定で入力されたデータ  
 発注者: 工事情報の設定で入力された顧客名  
 工期: 工事情報の設定で入力されたデータ  
 予算(直工費): 4要素別実行予算入力の金額  
 予算(経費): 4要素別実行予算入力の金額  
 予算合計: 4要素別実行予算入力の金額  
 項目名称: 4要素別実行予算入力のデータ  
 材料費: 4要素別実行予算入力の金額  
 労務費: 4要素別実行予算入力の金額  
 外注費: 4要素別実行予算入力の金額  
 経費: 4要素別実行予算入力の金額  
 合計: 4要素別実行予算入力の合計

# 4要素別実行予算 内訳書

工種ごとの4要素別実行予算の内訳(小分類)を集計・印刷します。

工事: 山田邸新築工事  
 工種: 建築工事-共通仮設工事  
 4 要素別実行予算内訳書  
 11年 8月31日作成 Page 1

項目名称	予算数量	予算単価	(材料単価)		(労務単価)	(外注単価)	(経費単価)	合計
			材料費	材料費	労務費	外注費	経費	
仮設電力電灯費	1	48,000	(8000)	8,000	(15000)	0	(25000)	48,000
仮設電話設備費	1	120,000	(20000)	20,000	(30000)	0	(70000)	120,000
仮設水道設備費	1	32,000	(2000)	2,000	(10000)	0	(20000)	32,000
仮囲い	5	2,800	(500)	2,500	0	0	(2300)	14,000
借地料	1	480,000	0	0	0	0	(480000)	480,000
道路占用補修費	1	120,000	(20000)	20,000	0	0	(100000)	120,000
雑材料費	1	24,000	(24000)	24,000	0	0	0	24,000
清掃片付	1	120,000	0	0	(85000)	0	(35000)	120,000
仮設材運搬費	1	280,000	0	0	(25000)	0	(255000)	280,000
安全対策費	1	400,000	0	0	0	(400000)	0	400,000
材料検査費用	1	36,000	(36000)	36,000	0	0	0	36,000
工事用写真費	1	24,000	0	0	0	0	(24000)	24,000
仮設搬出入路整備費 鋼板	1	160,000	(140000)	140,000	(20000)	0	0	160,000
機械損料	1	28,000	0	0	0	0	(28000)	28,000
架空電線防護費用	1	24,000	0	0	0	0	(24000)	24,000
近隣対策費用	1	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	(1x252500)	252,500	(1x185000)	(1x400000)	(1x1072500)	1,910,000

## 【印刷項目の内容】

- 工事名: 工事情報の設定で入力されたデータ
- 工種: 4要素別実行予算入力 of データ
- 項目名称: 4要素別実行予算入力 of データ
- 予算数量: 4要素別実行予算入力 of 数量
- 予算単価: 4要素別実行予算入力 of 予算単価
- 材料費: 4要素別実行予算入力 of 金額
- 労務費: 4要素別実行予算入力 of 金額
- 外注費: 4要素別実行予算入力 of 金額
- 経費: 4要素別実行予算入力 of 金額
- 合計: 4要素別実行予算入力 of 合計

# 4要素別実行予算 リスト

指定した階層までのデータをリスト形式で印刷します。

## 4 要素別実行予算リスト

工事名:山田邸新築工事

PAGE 1

名 称 仕 様	材 料 費	労 務 費	外 注 費	経 費	予 算 金 額
<b>建築工事</b>	<b>16,492,237</b>	<b>8,533,906</b>	<b>9,708,120</b>	<b>2,599,481</b>	<b>37,333,744</b>
<b>共通仮設工事</b>	<b>252,500</b>	<b>185,000</b>	<b>400,000</b>	<b>1,072,500</b>	<b>1,910,000</b>
仮設電力電灯費	8,000	15,000	0	25,000	48,000
仮設電話設備費	20,000	30,000	0	70,000	120,000
仮設水道設備費	2,000	10,000	0	20,000	32,000
仮囲い	2,500	0	0	11,500	14,000
借地料	0	0	0	480,000	480,000
道路占用補修費	20,000	0	0	100,000	120,000
雑材料費	24,000	0	0	0	24,000
清掃片付	0	85,000	0	35,000	120,000
仮設材運搬費	0	25,000	0	255,000	280,000
安全対策費	0	0	400,000	0	400,000
材料検査費用	36,000	0	0	0	36,000
工事用写真費	0	0	0	24,000	24,000
仮設搬出入路整備費 鋼板	140,000	20,000	0	0	160,000
機械損料	0	0	0	28,000	28,000
架空電線防護費用	0	0	0	24,000	24,000
近隣対策費用	0	0	0	0	0
合 計	252,500	185,000	400,000	1,072,500	1,910,000
<b>直接仮設工事</b>	<b>162,040</b>	<b>644,480</b>	<b>0</b>	<b>313,760</b>	<b>1,120,280</b>
水盛り やり方	3,360	5,600	0	0	8,960
墨出し	0	28,000	0	0	28,000
現寸 型板	26,000	30,000	0	0	56,000
外部 足場架払	51,520	161,000	0	96,600	309,120
屋根 足場架払	13,920	52,200	0	24,360	90,480
階段 足場架払	15,000	18,000	0	7,000	40,000
登り桟橋	20,000	5,000	0	3,000	28,000
内部 足場架払	0	59,520	0	0	59,520
鉄筋 足場架払	0	16,280	0	0	16,280

### 【各項目の説明】

- 工事名: 工事情報の設定で入力されたデータ
- 名称 仕様: 4要素別実行予算入力 of データ
- 材料費: 4要素別実行予算入力 of 金額
- 労務費: 4要素別実行予算入力 of 金額
- 外注費: 4要素別実行予算入力 of 金額
- 経費: 4要素別実行予算入力 of 金額
- 予算金額: 4要素別実行予算入力 of 金額



# 業者集計表総括書／業者集計明細表

実行予算を業者別に集計したリストを印刷します。  
業者集計総括表 は業者毎の合計を一覧できます。  
業者集計明細表は各業者毎の明細リストを印刷します。

## 業者別集計明細表

工事名: 山田邸新築工事				PAGE	1
名称仕様	実行数量	単位	実行単価	実行予算金額	
その他業者					
電気設備工事			3,258,363		
幹線設備工事			675,141		
露出配管	35	m	740	25,900	
露出配管	40	m	780	31,200	
I V電線 単線	40	m	5	196	
I V電線 単線	25	m	6	143	
電線管	35	m	310	10,850	
同上付属品	1	式	4,366	4,366	
ケーブル	40	m	806	32,240	
電線	30	m	50	1,500	
電灯盤	1	面	92,740	92,740	
メータボックス	1	面	189,612	189,612	
設置材料	1	式	11,000	11,000	
消耗品雑材	1	式	17,994	17,994	
東電申請費	1	式	55,000	55,000	
運搬費	1	式	20,200	20,200	
電工費	1	式	182,200	182,200	
電灯コンソール設備工事			1,920,769		
露出配管	580	m	740	429,200	
露出配管	475	m	780	370,500	
I V電線 単線	33	m	5	162	
I V電線 単線	28	m	6	160	
埋込形 4個用	3	個	2,660	7,980	
電線管	170	m	49	8,330	

### 【印刷項目の内容】

工事名: 工事情報の設定で入力されたデータ  
名称仕様: 実行予算/業者入力画面のデータ  
実行数量: 実行予算/業者入力画面の数量  
単位: 実行予算/業者入力画面の単位  
実行単価: 実行予算/業者入力画面の単価  
実行予算金額: 実行予算/業者入力画面の金額

# 御見積書

No. 11B001

山田 太郎 御中

平成 17年 3月 1日

下記の通り御見積申し上げます。

合計金額 ¥ 51,450,000-

上記金額には消費税 ¥ 2,450,000- が含まれております。

工事名称 山田邸新築工事

工事場所： 東京都小平市天神町1-300-5

予定工期： 平成 17年 4月 1日 ~ 平成 17年 7月31日

有効期限： 平成17年 3月31日

支払条件： 御社規定

備 考：

株式会社  
イチホコンピュータ  
〒187-0004 東京都小平市天神町1-300-5  
TEL 042-349-7220  
FAX 042-349-7221

		担当者

	名 称 ・ 仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	建築工事	1	式		38,340,000	
2	電気設備工事	1	式		3,142,000	
3	給排水衛生設備工事	1	式		3,741,000	
4	空調設備工事	1	式		1,097,000	
5	家具工事	1	式		2,015,000	
6	セントラルクリーナー工事	1	式		680,000	
	合 計				51,450,000	
7	値 引 き				-15,000	
8	消 費 税				2,450,000	
	合 計				51,450,000	

# 総括明細書

山田邸新築工事

	名 称 ・ 仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	1 建築工事					
1	共通仮設工事	1	式		2,387,000	
2	直接仮設工事	1	式		1,398,000	
3	土 工事	1	式		1,237,000	
4	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	1	式		1,582,000	
5	型枠工事	1	式		424,000	
6	鉄筋工事	1	式		515,000	
7	鉄骨工事	1	式		4,537,000	
8	外壁工事	1	式		1,630,000	
9	ガラスブロック工事	1	式		2,729,000	
10	防水工事	1	式		376,000	
11	金属工事	1	式		3,859,000	
12	屋根工事	1	式		1,182,000	
13	鋼製建具工事	1	式		7,577,000	
14	木製建具工事	1	式		433,000	
15	硝子工事	1	式		2,830,000	
16	木 工事	1	式		2,400,000	
17	石・タイル工事	1	式		2,846,000	
18	左官工事	1	式		398,000	
	合 計				38,340,000	

# 内 訳 書

山田邸新築工事

	名 称 ・ 仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	1-1 共通仮設工事					
1	仮設電力電灯費      電灯動力	1	式		60,000	
2	仮設電話設備費      通信・交通費	1	式		150,000	
3	仮設水道設備費	1	式		40,000	
4	仮囲い                  H=1800シート	5	m	3,500	17,000	
5	借地料                  駐車場その他	1	式		600,000	
6	道路占用補修費	1	式		150,000	
7	雑材料費	1	式		30,000	
8	清掃片付	1	式		150,000	
9	仮設材運搬費	1	式		350,000	
10	安全対策費              ガードマンその他	1	式		500,000	
11	材料検査費用              生コン	1	式		45,000	
12	工事用写真費	1	式		30,000	
13	仮設搬出入路整備費      鋼板	1	式		200,000	
14	機械損料	1	式		35,000	
15	架空電線防護費用	1	式		30,000	
16	近隣対策費用              別途工事	1	式		0	
	合 計				2,387,000	

# 御見積書

No. 11B001

平成 17 年 3 月 1 日

山田 太郎 御中

下記の通り御見積申し上げます。

合計金額 ￥51,450,000-

上記金額には消費税 ￥2,450,000- が含まれております。

工事名称 山田邸新築工事

工事場所 東京都小平市天神町1-300-5

予定工期 平成 17 年 4 月 1 日 ~ 平成 17 年 7 月 31 日

見積有効期限 平成17年 3月31日

支払い条件 御社規定

摘要

**株式会社 イチホコンピュータ**

〒187-0004 東京都小平市天神町1-300-5

042-349-7220

042-349-7221

		担当者

# 総 括 書

	名 称 ・ 仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	建築工事	1.000	式		38,340,000	
2	電気設備工事	1.000	式		3,142,000	
3	給排水衛生設備工事	1.000	式		3,741,000	
4	空調設備工事	1.000	式		1,097,000	
5	家具工事	1.000	式		2,015,000	
6	セントラルクリーナー工事	1.000	式		680,000	
	合 計				51,450,000	
7	値 引 き				-15,000	
8	消 費 税				2,450,000	
	合 計				51,450,000	

# 御見積書

No. 11B001

17年 3月 1日

山田 太郎 御中

下記の通り御見積申し上げます。

合計金額 ￥50,400,000-

上記金額には消費税 ￥2,400,000- が含まれております。

工事名称 山田邸新築工事

工事場所： 東京都小平市天神町1-300-5

予定工期： 17年 4月 1日 ~ 17年 7月31日

有効期限： 17年 3月31日

支払条件： 御社規定

備考：

株式会社

イチホコンピュータ

〒187-0004 東京都小平市天神町1-300-5

TEL 042-349-7220

FAX 042-349-7221

		担当者

# 注文書

No. 11B001

5年 3月 1日

○△□工業株式会社 殿

下記の通り御注文申し上げます。

合計金額 ￥32,170,950-

上記金額には消費税 ￥1,531,950-が含まれております。

工事件名 山田邸新築工事

工事場所： 東京都小平市天神町1-300-5

予定工期： 5年 4月 1日 ~ 5年 7月31日

支払条件： 末日締め、翌月末支払

備考：

株式会社  
イチホコンピュータ

〒187-0004 東京都小平市天神町1-300-5

TEL 042-349-7220

FAX 042-349-7221

		担当者

	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	摘要
1	建築工事		1	式		30,639,000	
2	消費税					1,531,950	
	合計					32,170,950	



# 御 請 求 書

No. 11B001

5年 3月 1日

山田 太郎 御中

下記の通り御見積申し上げます。

合計金額 ¥ 4 8 , 8 7 9 , 1 2 3 -

上記金額には消費税 ¥ 2 , 3 2 7 , 5 7 7 - が含まれております。

工事名称 山田邸新築工事

工事場所： 東京都小平市天神町1-300-5

予定工期： 5年 4月 1日 ~ 5年 7月31日

有効期限： 5年 3月31日

支払条件： 御社規定

備 考：

株式会社  
イチホコンピュータ

〒187-0004 東京都小平市天神町1-300-5

TEL 042-349-7220

FAX 042-349-7221

		担当者

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	建築工事		1	式		36,465,000	
2	電気設備工事		1	式		2,989,000	
3	給排水衛生設備工事		1	式		3,560,000	
4	空調設備工事		1	式		1,042,000	
5	家具工事		1	式		1,916,000	
6	セントラルクリーナー工事		1	式		646,000	
7	値引き					-66,454	
8	消 費 税					2,327,577	
	合 計					48,879,123	

# 実行予算書

工事名称： 山田邸新築工事

現場住所： 東京都小平市天神町1-300-5

予定工期： 自 5年 4月 1日 至 5年 7月31日

施主名： 山田 太郎 殿

	契約金額	実行金額	予定利益
合計金額(税別)	¥46,881,546-	¥39,519,900-	¥7,361,646-
消費税	¥2,344,077-	¥1,975,995-	
税込み総合計	¥49,225,623-	¥41,495,895-	



# 総括明細書

山田邸新築工事

	名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額
	1 建築工事					
1	共通仮設工事		式	1		2271500
2	直接仮設工事		式	1		1317800
3	土 工事		式	1		1172300
4	コンクリート工事		式	1		1506900
5	型枠工事		式	1		406200
6	鉄筋工事		式	1		494500
7	鉄骨工事		式	1		4315500
8	外壁工事		式	1		1561100
9	ガラスブロック工事		式	1		2594000
10	防水工事		式	1		358900
11	金属工事		式	1		3678000
12	屋根工事		式	1		1136900
13	鋼製建具工事		式	1		7206800
14	木製建具工事		式	1		413800
15	硝子工事		式	1		2706900
16	木 工事		式	1		2281000
17	石・タイル工事		式	1		2717700
18	左官工事		式	1		380900
19	吹付工事		式	1		238500

実行数量	実行単価	実行金額	利益金額	利益率	構成比
1		1910000	361500	15.9	6.2
1		1121000	196800	14.9	3.6
1		991800	180500	15.4	3.2
1		1268400	238500	15.8	4.1
1		339400	66800	16.4	1.1
1		413900	80600	16.3	1.3
1		3632800	682700	15.8	11.8
1		1305900	255200	16.3	4.2
1		2183200	410800	15.8	7.1
1		301200	57700	16.1	1.0
1		3090300	587700	16.0	10.0
1		948700	188200	16.6	3.1
1		6067900	1138900	15.8	19.6
1		348600	65200	15.8	1.1
1		2265900	441000	16.3	7.3
1		1920000	361000	15.8	6.2
1		2279200	438500	16.1	7.4
1		321100	59800	15.7	1.0
1		203500	35000	14.7	0.7

# 御見積書

施主名: 山田 太郎 御中  
 下記の通り御見積り申し上げます。

合計金額 ¥51,450,000-  
 上記金額には消費税 ¥2,450,000- が含まれております

工事名称 山田邸新築工事  
 現場住所 東京都小平市天神町1-300-5  
 予定工期 自 5年 4月 1日 至 5年 7月31日  
 見積有効期間 5年 3月31日  
 支払条件 御社規定  
 摘要

見積書No 11B001  
 提出日 5年 3月 1日

## 株式会社 イチホコンピュータ

〒187-0004 東京都小平市天神町1-300-5  
 TEL 042-349-7220  
 FAX 042-349-7221



実行合計(税込み) ¥41,157,900-  
 消費税 ¥1,959,900-  
 実行合計金額(税別) ¥39,198,000-

### ■■■実行予算書■■■

名称	仕様	単位	数量	単価	金額	摘要
1 建築工事		式	1		38,340,000	
2 電気設備工事		式	1		3,142,000	
3 給排水衛生設備工事		式	1		3,741,000	
4 空調設備工事		式	1		1,097,000	
5 家具工事		式	1		2,015,000	
6 セントラルクーラー工事		式	1		680,000	
合計					51,450,000	
7 値引き					-15,000	
8 消費税					2,450,000	
合計					51,450,000	

実行数量	実行単価	実行金額	利益率	利益金額
1		30,639,000	20.1%	7701000
1		2,545,000	19.0%	597000
1		2,984,000	20.2%	757000
1		874,000	20.3%	223000
1		1,612,000	20.0%	403000
1		544,000	20.0%	136000
		41,157,900	20.0%	10292100
		0		
		1,959,900		
		41,157,900	20.0%	10292100

## 総括明細書

	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	1 建築工事						
1	共通仮設工事		式	1		2,387,000	
2	直接仮設工事		式	1		1,398,000	
3	土 工事		式	1		1,237,000	
4	コンクリート工事		式	1		1,582,000	
5	型枠工事		式	1		424,000	
6	鉄筋工事		式	1		515,000	
7	鉄骨工事		式	1		4,537,000	
8	外壁工事		式	1		1,630,000	
9	ガラスブロック工事		式	1		2,729,000	
10	防水工事		式	1		376,000	
11	金属工事		式	1		3,859,000	
12	屋根工事		式	1		1,182,000	
13	鋼製建具工事		式	1		7,577,000	
14	木製建具工事		式	1		433,000	
15	硝子工事		式	1		2,830,000	
16	木 工事		式	1		2,400,000	
17	石・タイル工事		式	1		2,846,000	
18	左官工事		式	1		398,000	
	合 計					38,340,000	

## 実行金額

実行数量	実行単価	実行金額	摘 要
1		1,910,000	
1		1,118,000	
1		987,000	
1		1,264,000	
1		339,000	
1		412,000	
1		3,625,000	
1		1,303,000	
1		2,182,000	
1		301,000	
1		3,084,000	
1		943,000	
1		6,054,000	
1		345,000	
1		2,260,000	
1		1,920,000	
1		2,275,000	
1		317,000	
		30,639,000	

## 内 訳 書

	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	1-1 共通仮設工事						
1	仮設電力電灯費	電灯動力	式	1		60,000	
2	仮設電話設備費	通信・交通費	式	1		150,000	
3	仮設水道設備費		式	1		40,000	
4	仮囲い	H=1800シート	m	5	3,500	17,000	
5	借地料	駐車場その他	式	1		600,000	
6	道路占用補修費		式	1		150,000	
7	雑材料費		式	1		30,000	
8	清掃片付		式	1		150,000	
9	仮設材運搬費		式	1		350,000	
10	安全対策費	ガードマンその他	式	1		500,000	
11	材料検査費用	生コン	式	1		45,000	
12	工事用写真費		式	1		30,000	
13	仮設搬出入路整備費	鋼板	式	1		200,000	
14	機械損料		式	1		35,000	
15	架空電線防護費用		式	1		30,000	
16	近隣対策費用	別途工事	式	1		0	
	合 計					2,387,000	

## 実行金額

実行数量	実行単価	実行金額	摘 要
1		48,000	
1		120,000	
1		32,000	
5	2,800	14,000	
1		480,000	
1		120,000	
1		24,000	
1		120,000	
1		280,000	
1		400,000	
1		36,000	
1		24,000	
1		160,000	
1		28,000	
1		24,000	
1		0	
		1,910,000	

# 御見積書

No. TEST001

平成 98 年 1 月 20 日

YY 県 港湾土木事務所

下記の通り御見積申し上げます。

合計金額 ￥18,789,277-

上記金額には消費税 ￥894,727- が含まれております。

工事名称 土木サンプル

工事場所 YY 県 YY 港

予定工期 平成 98 年 3 月 1 日 ~ 平成 98 年 6 月 5 日

見積有効期限 見積書提出日より 3 ヶ月

支払い条件

摘要

**株式会社 イチホコンピュータ**

〒187-0004 東京都小平市天神町 1-300-5

042-349-7220

042-349-7221

		担当者



## 総 括 書

	名 称 ・ 仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	鋼管杭打設	1.000	式		12,053,000	
2	共通仮設費	1.000	式		3,372,000	
3	現場管理費	1.000	式		900,000	
	小 計				16,325,000	
4	一般管理費	1.000	式		1,632,000	
	合 計				17,957,000	
5	値 引 き				-62,450	
	合 計				17,894,550	

## 総括明細書

	名 称 ・ 仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	1 鋼管杭打設					
1	鋼管杭打設                      φ 400、t-12、L-30m	15.000	本	163,200	2,448,000	1号 代価表
2	鋼管杭打設                      φ 500、t-12、L-30m	15.000	本	183,111	2,746,000	2号 代価表
3	鋼管杭打設                      φ 700、t-12、L-30m	15.000	本	204,000	3,060,000	3号 代価表
4	導材布設撤去                      20*3+20*3+11*3	165.000	m	18,000	2,970,000	4号 代価表
5	導材損料	1.000	式		829,000	
	合 計				12,053,000	

# 1号 代価表

	名 称 ・ 仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	1-1 鋼管杭打設                      φ 400、t-12、L-30m					
1	クレーン台船                      80吊t 吊	1.000	日	280,000	280,000	
2	引 船                                  600ps	1.000	日	150,000	150,000	
3	バイブハンマー                      120kw	1.000	日	110,000	110,000	
4	発電気機                              450kVA	1.000	日	65,000	65,000	
5	溶接機                                280A	1.000	日	6,000	6,000	
6	鳶 工	3.000	人	35,000	105,000	
7	普通作業員	3.000	人	25,000	75,000	
8	工具・器具	1.000	日	10,000	10,000	
9	消耗品費	1.000	日	10,000	10,000	
10	雑材料	1.000	式		5,000	
	1 本 当 り 単 価			163,200		
	合 計				816,000	